

Przedmiar robót

Program Funkcjonalno Użytkowy

Nr dokumentacji: IR 040-22

Zakres: Roboty budowlane

Obiekt	PRZEBUDOWA ŁĄDOWISKA SANITARNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE
Kod CPV	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45235100-4 Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk
Inwestor	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów
Biuro kosztorysowe	Infra-Red Sp. z o.o. Sobieskiego 18A 32-400 Myslenice

mgr inż. ŁUKASZ SZUMIEC
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAP/0081/PWOK/08

Sporządził mgr inż. Łukasz Szumiec

Myślenice 20.11.2025 Rewizja 01

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Przedmiar

Strona 2/6

PRZEBUDOWA ŁADOWISKA SANITARNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z utylizacją urządzeń nawigacyjnych APAPI i opraw oświetleniowych FATO	kpl	1,00
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z utylizacją słupków i opraw oświetlenia projektorowego	szt	4,00
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z utylizacją latarni oświetleniowych	szt	3,00
2 Ogrodzenie lądowiska				
4	KNR 2-01 0312/06	Wykopywanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	105,00
5	KNNR 2 0106/02	Betonowanie stóp fundamentowych ogrodzenia - słupki	m3	11,8
6	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - fundament pod bramę	m3	2,5
7	KNR 2-02 1801/02	Fundamenty pod słupki furtki wraz z belką spinającą 30x100cm	m	3,00
8	KNR 2-02 1801/02	Fundamenty pod słupki bramy wraz z belką spinającą 30x150cm	m	2,5
9	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,10
10	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	14,30
11	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 4x)	m3	14,30
12	KNR 2-31 0403/02	Montaż deski cokołowej 6x20cm i łączników deski (anal)	m	245,00
13	KNR 2-02 1802/04	Ogrodzenie przemysłowe z przesł 250x173cm z drutu fi4 3 przetłoczenia oczko 50x200mm, grafit, ze słupkami i akcesoriami - mocowanie na cokole prefabrykowanym	m	245,00
14	Kalkulacja indywidualna	Brama rozsuwana szer 5,0x1,73m z wypełnieniem panelem (jak ogrodzenia) z automatyką	kpl	1,00
15	KNR 2-02 1808/07	Montaż furtki ogrodzeniowej szer. 1,0x1,73m z wypełnieniem panelem (jak ogrodzenie)	kpl	3,00
2 Nawierzchnia lądowiska				
16	KNR K-13 0101/01	Czyszczenie powierzchni bez zanieczyszczeń posadzek betonowych do 100m2 przez śrutowanie bezpyłowe	m2	100,00
17	KNR AT-04 0203/01	Oznakowanie poziome lądowiska - dwukrotne malowanie farbą akrylową (dopłata 2x)	m2	100,00

Spis działów przedmiaru robót

Strona 3/6

PRZEBUDOWA ŁĄDOWISKA SANITARNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Roboty rozbiórkowe	
2	Ogrodzenie łądowiska	
2	Nawierzchnia łądowiska	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Zestawienie robocizny

Strona 4/6

PRZEBUDOWA ŁĄDOWISKA SANITARNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	102,67		
2	Brukarze gr.III	r-g	25,01		
3	Brukarze gr.II	r-g	25,01		
4	Cieśle gr.II	r-g	2,72		
5	Malarze gr.II	r-g	11,88		
6	Monterzy gr.II	r-g	13,32		
7	Robotnicy gr.II	r-g	50,08		
8	Robotnicy gr.I	r-g	308,76		
9	Robotnicy	r-g	177,78		
10	Spawacze gr.II	r-g	74,90		
11	Zbrojarze gr.II	r-g	4,29		
	Razem		796,42		

Zestawienie materiałów

Strona 5/6

PRZEBUDOWA ŁĄDOWISKA SANITARNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły B-15	m3	13,72		
2	Brama ogrodzeniowa przesuwna 5,0x1,73m o konstrukcji stalowej ocynk z wypełnieniem panelowym (jak ogrodzenie) z automatyką	kpl	1,00		
3	Deska ogrodzeniowa cokołowa 20x240cm	szt	100,00		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,04		
5	Farba akrylowa rozpuszczalnikowa	kg	112,00		
6	Furtka ogrodzeniowa systemowa szer.1,0x1,73m ze słupkami, z wypełnieniem panelem	kpl	3,00		
7	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,44		
8	Panel ogrodzeniowy 250x173cm, z drutu fi4 ocynk+poliester, kolor grafit, ze słupkiem i akcesoriami	szt	100,00		
9	Pręty zbrojeniowe zebrowane	t	0,10		
10	Rozpuszczalnik do farb akrylowych	dm3	78,00		
11	Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,02		
12	Zaprawa cementowa m.100	m3	0,05		
13	Łącznik deski cokołowej ogrodzeniowej	szt	105,00		
14	Śrut stalowy	kg	120,00		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Strona 6/6

PRZEBUDOWA ŁADOWISKA SANITARNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat śrutujący z odpylaniem Błastrac	m-g	13,00		
2	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	1,00		
3	Giętaarka do prętów mechaniczna do 40mm	m-g	0,48		
4	Nożyce do prętów	m-g	0,58		
5	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	0,43		
6	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	1,00		
7	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	10,73		
8	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	39,20		
9	Wyciąg	m-g	0,08		
10	Wózek z ręcznym aplikatorem mas chemoutwardzalnych (plastomarker)	m-g	44,00		
11	Środek transportowy	m-g	1,40		
	Razem		111,90		