


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (w zakresie opracowania)
istn. Apteki Szpitalnej (parter 0,00)

| L.P. | pomieszczenie | wykończenie posadzki | sufit | wys. pom. | pow. (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | szatnia personelu | PCV | podwieszany kasetonowy 60x60 | 3,00 | 15,22 |
| A02 | wc/ łazienka | płytki gresowe | tynkowany | 3,00 | 6,42 |
| A03 | archiwum | PCV | podwieszany kasetonowy 60x60 | 2,30 | 10,55 |
| A04 | korytarz | PCV | podwieszany kasetonowy 60x60 | 2,30 | 76,82 |
| A05 | pom. porządkowe | płytki gresowe | podwieszany GK | 2,30 | 2,56 |
| A06 | mag. środków dezynfekcyjnych | PCV | podwieszany kasetonowy 60x60 | 2,30 | 4,76 |
| A07 | mag. płynów infuzyjnych | PCV | tynkowany | 3,00 | 17,78 |
| A08 | komora przyjęć | PCV | tynkowany | 3,00 | 10,95 |
| A09 | mag. produktów leczniczych+sejf | PCV | tynkowany | 3,00 | 12,96 |
| A010 | magazyn wyrobów medycznych | PCV | tynkowany | 3,00 | 14,15 |
| A011 | magazyn produktow leczniczych | PCV | tynkowany | 3,00 | 11,84 |
| A012 | izba recepturowa jałowa | PCV | tynkowany | 3,00 | 13,97 |
| A013 | śluza umywalkowo - fartuchowa | PCV | podwieszany GK | 2,30 | 3,01 |
| A014 | zmywalnia + sterylizacja | płytki gresowe | tynkowany | 3,00 | 10,77 |
| A015 | śluza umywalkowo - fartuchowa | PCV | podwieszany GK | 2,30 | 2,05 |
| A016 | izba recepturowa | PCV | tynkowany | 3,00 | 10,77 |
| A017 | pom. socjalne | PCV | podwieszany GK | 2,50 | 13,79 |
| A018 | pom. administracyjno-szkoleniowe | PCV | tynkowany | 3,00 | 13,55 |
| A019 | pokój Kierownika | PCV | podwieszany GK | 2,60 | 9,15 |
| A020 | pom. badań klinicznych | PCV | tynkowany | 3,00 | 3,48 |
| A021 | izba ekspedycyjna | PCV | tynkowany | 3,00 | 12,89 |
| A022 | izba ekspedycyjna | PCV | tynkowany | 3,00 | 5,93 |
| A023 | pom. odbioru leków z Apteki | PCV | tynkowany | 3,00 | 2,83 |
| A024 | pom. odbioru leków z Apteki | PCV | tynkowany | 3,00 | 2,86 |
| A025 | pom. teletechniczne | PCV | tynkowany | 3,00 | 1,83 |
| | **RAZEM** | | | | **290,89** |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (w zakresie opracowania)
istn. Apteki Szpitalnej (niski parter -3,27)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1.1 | przedsionek | płytki gresowe | tynkowany | 2,92 | 8,04 |
| A-1.2 | komunikacja wewnętrzna | płytki gresowe | tynkowany | 2,92 | 6,81 |
| A-1.3 | pom. techniczne windy | płytki gresowe | tynkowany | 2,92 | 1,82 |
| | **RAZEM** | | | | **16,67** |
| | **RAZEM WSZYSTKIE POMIESZCZENIA APTEKI** | | | | **307,56** |

UWAGA! Obnizenia miejscowe sufitów dostosować do inst. wentylacji mechanicznej.
Wszelkie kanały wentylacyjne przebiegające paza sufitami podwieszanymi muszą zostać zabudowane obudowami GK.

Inwestor:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE
UL. Powstańców Wielkopolskich 2
06-400 Ciechanów

Temat projektu:
PRZEBUDOWA ISTN. APTEKI SZPITALNEJ

Nazwa rysunku:
**RZUT PARTERU (wycinek)**
**- rozkład sufity podwieszane**

Jednostka projektowa:
**PROFIL** STUDIO ARCHITEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice ul. Lipowa 14

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projektował: mgr inż. arch. Jolanta Nowak UPR. BUD 176/SWOKK/2013 | Specjalność: Architektoniczna | Podpis: | Data: | |
| Sprawdził: mgr inż. arch. BARBARA KAŹMIERCZAK-PIKON UPR. BUD 114/02 | Specjalność: Architektoniczna | Podpis: | 04.2019 | |
| stadium: PBW | nr rys.: A-07 | Skala: 1:100 | Rew.: 0 | |