



- LEGENDA
- Instalacja wl (z+p)
- Strefa serwisowa urządzeń

Z UWAGI NA NIEWIELKIE WYDŁUŻENIA PODPORY PRZESUWNE
WYKONAĆ JAKO PRĘT + OBEJMA

UWAGA:

- armaturę należy montować w pustych sekcjach central, zlokalizowanych pomiędzy nagrzewnicą w chłodnicą
- zawory trójdrogowe wraz z silownikami w dostawie z centrali wentylacyjną
- średnica armatury odcinającej, zwrotnej oraz filtrów równa średnicy nominalnej rury, na której jest zamontowana
- przewody instalacji w rur stalowych bez szwu
- zawory regulacyjne przy chłodnicach w centralach went.
- wyposażyć w silowniki do regulacji 0-10v (silowniki w dostawie producenta central wentylacyjnych)
- należy zabezpieczyć naczynie wzbiorcze przed warunkami atmosferycznymi poprzez zabudowę kabli grzewczych.
- zabudowa powinna umożliwiać wykonanie czynności serwisowych
- Rzędne prowadzenia przewodów podane są od poziomu 0,00 (poziom posadzki projektowanej kondygnacji) do OK osi przewodu.
- Ostateczną wysokość prowadzenia przewodów należy dostosować na etapie wykonawstwa do istniejącej konstrukcji i instalacji.
- Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.
- Dokumentację projektową należy traktować łącznie tzn.: rysunki, część opisową i zestawienie materiałów.
- Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy traktować łącznie.
- Na etapie wykonawstwa należy skoordynować wszystkie nowoprojektowane instalacje dla apteki i laboratorium z:
 - zaprojektowaną instalacją wentylacji dla Stacji Dializ, w szczególności należy uwzględnić przesunięcie centrali wentylacyjnej na dachu oraz przesunięcie przewodów wentylacyjnych biegnących po elewacji
 - zaprojektowaną instalacją c.t. dla Stacji Dializ
 - z istniejącymi jednostkami zewnętrznymi klimatyzacji dla przestrzeni Diagnostyki Obrazowej;
 - proponujemy istniejące jednostki przesunąć jedna nad drugą
 - z istniejącymi instalacjami prowadzonymi w przestrzeni Stacji DIALIZ

UWAGA! Inwentaryzacje opracowano na podstawie pomiarów
i jest zgodna ze stanem istniejącym w miesiącu: 04.2019r

Inwestor: SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów	Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI			
Temat projektu: PRZEBUDOWA ISTN. APTEKI SZPITALNEJ	44-100 Gliwice ul. Lipowa 14			
Nazwa rysunku: Rzut dachu - instalacja chłodzenia	Projektował: mgr inż. Wojciech Nowak UPR. BUD SLK/2773/PWOS/08	Specjalność: Sanitarna	Podpis:	Data: 04.2019
	Sprawdził: mgr inż. Justyna Twerdyk UPR. BUD SLK/4755/PWOS/14	Specjalność: Sanitarna	Podpis:	
	stadium PBW	nr rys. IKL-02	Skala: 1:100	Rew.: 0