



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (w zakresie opracowania)					
Istn. Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (parter 0,00)					
L.P.	pomieszczenie	wykończenie posadzki	sufit	wys. pom.	pow. (m2)
L01	punkt przyjęcia materiału	PCV	tynkowany	3,00	8,33
L02	punkt przyjęcia materiału	PCV	tynkowany	3,00	6,75
L03	śluza umywalkowo-fartuchowa	PCV	podwieszany kasetonowy 60x60	2,30	5,52
L04	punkt rozdziału materiału	PCV	tynkowany	3,00	15,23
L05	pom. administracyjne/dziurka	PCV	tynkowany	3,00	10,19
L06	magazyniek	PCV	tynkowany	3,00	2,64
L07	pracownia RKZ	PCV	tynkowany	3,00	14,14
L08	pomieszczenie na odpady	pyłki ceramiczne	podwieszany	2,35	3,80
L09	prac. Analitika Ogólna	PCV	tynkowany	3,00	20,60
L10	prac. Analitika Ogólna	PCV	tynkowany	3,00	13,01
L11	zmywalnia	pyłki ceramiczne	podwieszany kasetonowy 60x60	2,50	7,16
L12	prac. hematologii	PCV	tynkowany	3,00	38,87
L13	mag. odczynników chemicznych	pyłki ceramiczne	podwieszany kasetonowy 60x60	2,55	6,18
L14	prac. chem. Kliniczna / Immunologia	PCV	tynkowany	3,00	38,29
L15	prac. chem. Kliniczna / Immunologia	PCV	tynkowany	3,00	8,50
L16	pom. socjalne	PCV	podwieszany kasetonowy 60x60	2,50	11,55
L17	szatnia odzieży roboczej	PCV	tynkowany	3,00	16,19
L18	węzeł sanitarny	pyłki ceramiczne	tynkowany	3,00	8,34
L19	szatnia odzieży wierzchniej	PCV	tynkowany	3,00	13,37
L20	pok. Kierownika	PCV	podwieszany GK	2,60	9,67
L21	pomieszczenie administracyjne	PCV	podwieszany GK	2,65	5,66
L22	korytarz	PCV	podwieszany kasetonowy 60x60	2,30	15,55
L23	śluza umywalkowo-fartuchowa	PCV	podwieszany kasetonowy 60x60	2,30	4,83
L24	archiwum	PCV	podwieszany kasetonowy 60x60	2,30	2,64
L25	korytarz	PCV	podwieszany kasetonowy 60x60	2,30	78,86
L26	wc	pyłki ceramiczne	tynkowany	3,00	3,74
L27	pom. porządkowe	pyłki ceramiczne	tynkowany	3,00	1,84
RAZEM					371,45

LEGENDA:	
	ściany i elementy budynku projektowane
	ściany i elementy konstrukcji budynku bez zmian
	oznaczenie kierunku drogi ewakuacyjnej
	proj. ściana działowa szkieletowa gr 12,5cm szkielet stalowy, wypełniony wełną mineralną gr. 100mm gęst. 40kg/m³ obustronnie obiciowy płytami gipsowo-włóknowymi gr. 12,5mm
	proj. ściana z pustaków ceramicznych
	sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm na ruszcie aluminiowym, wysokość zgodnie z oznaczeniem na rysunku
	sufit podwieszany płyty GK na ruszcie stalowym ocynkowanym, wysokość zgodnie z oznaczeniem na rysunku

UWAGA! Obniżenia miejscowe sufitów dostosować do inst. wentylacji mechanicznej. Wszelkie kanały wentylacyjne przebiegające poza sufitami podwieszanymi muszą zostać zabudowane obudowami GK.

Inwestor: SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów		Jednostka projektowa: <b>PROFIL</b> STUDIO ARCHYTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI	
Temat projektu: PRZEBUDOWA ISTN. ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ		Projektował: mgr inż. arch. Jolanta Nowak UPR. BUD 176/SWOK/2013	Specjalność: Architektoniczna
		Sprawił: mgr inż. arch. BARBARA KAZMIERCZAK-PIKON UPR. BUD 114/02	Podpis: 04.2019
RZUT PARTERU (wycinek) - rozkład sufitu podwieszane		stadium PBW	Skala: 1:100
		nr rys. A-07	Rev.: 0