

Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia

dotyczy postępowania ZP/2501/86/20 - Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chirurgii Dziecięcej na Oddział Chirurgii Ogólnej

1. Informacje ogólne:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń na V - piętrze budynku głównego "A" (prawa strona)

Zakres zadania objęty inwestycją dotyczy modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem dla Chirurgii Ogólnej o łącznej powierzchni 613,81 m²

Modernizacja pomieszczeń obejmuje wykonanie w/w zadania w 2020 i 2021 r.

Zamawiający wymaga od wykonawcy robót przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do modernizacji.

W skład modernizacji wchodzi następujące roboty:

- roboty budowlane:
roboty demontażowe, zerwanie starego podłoża, wylanie nowego podłoża samopoziomującego oraz ułożenie nowej wykładziny podłogowej, tynki i okładziny wewnętrzne (ułożenie glazury i terakoty), malowanie, wymiana drzwi, wymiana parapetów wewnętrznych, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych, montaż paneli nadłóżkowych.
- roboty sanitarne:
wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej (piony i przyłącza kanalizacyjne żeliwne) wraz z osprzętem sanitarnym, instalacja c.o. Wymiana pionów kanalizacyjnych ma być wykonana do przestrzeni instalacyjnej i połączona z poziomem kanalizacyjnym. Zamawiający posiada głowice termoregulacyjne przy istniejących grzejnikach, do wykorzystania przez wykonawcę robót.
- roboty elektryczne
demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowej. Zamawiający posiada do wykorzystania nowe lampy elektryczne.
- instalacja gazów medycznych
- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
- instalacja teletechniczna
Zamawiający posiada częściowo nową sieć informatyczną, do wykorzystania.

Przebudowa pomieszczeń z docelową strukturą spełniającą wymogi m.in. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 poz.739).

2. Uwagi ogólne:

Roboty budowlane wykonywane w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową, realizowane będą w obiekcie czynnym.

Wszystkie zaprojektowane instalacje powinny być skonfigurowane i dopasowane (połączone) do instalacji istniejących w Szpitalu. Koszt podłączenia i skonfigurowania instalacji po stronie wykonawcy.

Starszy inspektor
Koordynator ds. Inwestycji

Ireneusz Sierpiński



KIEROWNIK
Pracowni Eksploatacji
mgr Edyta Zychowska

KIEROWNIK
Sekcji Inżynierii
Maciej Pióro