

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

Nazwa	Nr	Pow.	Posadzka
KL. SCHODOWA	-1-01	Pow= 19,9 m²	GRES
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	-1-02	Pow= 22,5 m²	GRES
POMIESZCZENIE TECHNICZNE	-1-03	Pow= 8,5 m²	GRES
POMIESZCZENIE TECHNICZNE	-1-04	Pow= 7,2 m²	GRES
KOMUNIKACJA	-1-05	Pow= 9,3 m²	GRES
SZATNIA CZYSTA	-1-06	Pow= 25,5 m²	GRES
UMYWALNIA	-1-07	Pow= 15,5 m²	GRES
SZATNIA BRUDNA	-1-08	Pow= 17,4 m²	GRES
HOL WINDOWY	-1-09	Pow= 39,8 m²	GRES
HOL WINDOWY	-1-10	Pow= 14,4 m²	GRES
SZATNIA CZYSTA	-1-11	Pow= 10,5 m²	GRES
UMYWALNIA	-1-12	Pow= 12,1 m²	GRES
SZATNIA BRUDNA	-1-13	Pow= 10,5 m²	GRES
SCHOWEK	-1-14	Pow= 5,8 m²	GRES
KLATKA SCHODOWA	-1-15	Pow= 13,1 m²	GRES
KORYTARZ	-1-16	Pow= 24,9 m²	GRES
SCHOWEK	-1-17	Pow= 2,6 m²	GRES
ŁAZIENKA	-1-18	Pow= 3,5 m²	GRES
SZATNIA	-1-19	Pow= 12,3 m²	GRES
SZATNIA	-1-20	Pow= 12,4 m²	GRES
ŁAZIENKA	-1-21	Pow= 4,5 m²	GRES
ŁAZIENKA	-1-22	Pow= 4,5 m²	GRES
SZATNIA	-1-23	Pow= 13,7 m²	GRES
SZATNIA	-1-24	Pow= 14 m²	GRES
ŁAZIENKA	-1-25	Pow= 5,2 m²	GRES
KORYTARZ	-1-26	Pow= 27,5 m²	GRES
ROZDZIELNIA GŁÓWNA	-1-27	Pow= 15,3 m²	GRES
POM. TECHN.	-1-28	Pow= 16,4 m²	GRES
POM. TECHN.	-1-29	Pow= 25 m²	GRES
TUNEL	-1-00	Pow= 18,2 m²	GRES

N

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE ŻELBETOWE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE - BLOCZKI BETONOWE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE - PUSTAK CERAMICZNY
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE - BLOCZKI GAZOBETONOWE
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA
- STYROPIAN
- ZABUDOWA GK 2x PŁYTA GKBI NA RUSZCZIE 5 cm

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.

- USTAWIENIE INSTALACJI W SZACHTACH WYKONYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI INSTALACYJNYM I. POKAZANE NA RYSUNKU PRZEWODY INSTALACYJNE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY. NIE DOTYCZY TO PRZEWODÓW INSTALACJI SPALINOWEJ ORAZ KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ (BEZ WSPOMAGANIA MECHANICZNEGO).

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE I FASADOWE, TJ. FORNIRY, DREWNO, CERAMIKA, KAMIEŃ, OPRAWY OŚWIETLENIOWE, OKUCIA DRZWI I OKIEN, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI SANITARNEJ: KRATKI WENTYLACYJNE, GRZEJNIKOWE, ODPŁYWY LINIOWE ITP., WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA PRÓBEK PRZEZ NADZÓR AUTORSKI PRZED ICH ZAMÓWIENIEM I ZAMONTOWANIEM.

- PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA P.POŻ. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY P.POŻ. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY, PROPONUJE SIĘ USZCZELNIĆ MASĄ P.POŻ. CP-636 LUB PIANĄ OGNIOCHRONNĄ CP 620 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRODUKCJI FIRMY HILTI.

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. poczt.78
e-mail: biuro@wpui.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80

INWESTYCJA

Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201_1.0010

ADRES INWESTYCJI

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA: ARCHITEKTURA

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Szafrański	MA/085/18 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Andrzej Pasek	Wa-670/93 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	

TREŚĆ RYSUNKU

SUFITY - RZUT POZIOMU -1
ODDZIAŁ ZAKAŹNY
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

DATA: 14.06.2021 SKALA: 1:100

INDEKS: AR NUMER RYSUNKU: AR_14_00