ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

Nazwa	Nr	Pow.	Posadzka
KLATKA SCHODOWA	1-01	Pow= 22,4 m²	GRES
KORYTARZ	1-02	Pow= 29,6 m²	TARKETT
GABINET LEKARSKI	1-03	Pow= 18,9 m²	TARKETT
GABINET LEKARSKI	1-04	Pow= 18,2 m²	TARKETT
GABINET LEKARSKI	1-05	Pow= 18,6 m²	TARKETT
GABINET LEKARSKI	1-06	Pow= 18,6 m²	TARKETT
IZOLATKA	1-07	Pow= 10,4 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-07a	Pow= 3,7 m²	GRES
ŚLUZA	1-07b	Pow= 3,5 m²	TARKETT
IZOLATKA	1-08	Pow= 9,9 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-08a	Pow= 3,6 m²	GRES
ŚLUZA	1-08b	Pow= 3,8 m²	TARKETT
IZOLATKA	1-09	Pow= 10 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-09a	Pow= 3,6 m²	GRES
ŚLUZA	1-09b	Pow= 4,2 m²	TARKETT
SALA CHORYCH	1-10	Pow= 14 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-10a	Pow= 2,8 m²	GRES
PRZEDSIONEK	1-10b	Pow= 2,8 m²	TARKETT
SALA CHORYCH	1-11	Pow= 12,9 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-11a	Pow= 2,7 m²	GRES
PRZEDSIONEK	1-11b	Pow= 2,5 m²	TARKETT
SALA CHORYCH	1-12	Pow= 13,1 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-12a	Pow= 2,7 m²	GRES
PRZEDSIONEK	1-12b	Pow= 2,7 m²	TARKETT
SALA CHORYCH	1-13	Pow= 13,3 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-13a	Pow= 2,7 m²	GRES
PRZEDSIONEK	1-13b	Pow= 2,7 m²	TARKETT
LEKARZ DYŻURNY	1-14	Pow= 13 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-14a	Pow= 2,8 m²	GRES
SALA CHORYCH	1-15	Pow= 14,4 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-15a	Pow= 2,6 m²	GRES
PRZEDSIONEK	1-15b	Pow= 3,4 m²	TARKETT
SALA CHORYCH	1-16	Pow= 14,1 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-16a	Pow= 2,5 m²	GRES
PRZEDSIONEK	1-16b	Pow= 2,8 m²	TARKETT
SALA CHORYCH	1-17	Pow= 14,1 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-17a	Pow= 2,5 m²	GRES
PRZEDSIONEK	1-17b	Pow= 2,8 m²	TARKETT
SALA CHORYCH	1-18	Pow= 14,1 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-18a	Pow= 2,5 m²	GRES
PRZEDSIONEK	1-18b	Pow= 2,8 m²	TARKETT
SALA CHORYCH	1-19	Pow= 14,1 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-19a	Pow= 2,5 m²	GRES
PRZEDSIONEK	1-19b	Pow= 2,8 m²	TARKETT
POKÓJ LEKARSKI	1-20	Pow= 20,4 m²	TARKETT
ORDYNATOR	1-21	Pow= 20,8 m²	TARKETT
KLATKA SCHODOWA-3	1-22	Pow= 27,3 m²	GRES
ADMINISTRACJA	1-23	Pow= 23,1 m²	TARKETT
ADMINISTRACJA	1-24	Pow= 10,7 m²	TARKETT
PRZEDSIONEK Z NATRYSKIEM	1-25	Pow= 5,8 m²	GRES
WC	1-26	Pow= 1,6 m²	GRES
WC	1-27	Pow= 1,6 m²	GRES
PRZEDSIONEK Z NATRYSKIEM	1-28	Pow= 5,8 m²	GRES
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA	1-29	Pow= 10,7 m²	TARKETT
POKÓJ PIELĘGNIAREK	1-30	Pow= 23,7 m²	TARKETT
KORYTARZ	1-31	Pow= 48,8 m²	TARKETT
ŁAZIENKA NPS.	1-32	Pow= 8,2 m²	GRES
SERWEROWNIA	1-33	Pow= 4,2 m²	GRES
ŚLUZA	1-34a	Pow= 4,5 m²	GRES
KLATKA SCHODOWA-2	1-34	Pow= 22,9 m²	GRES
GAB. ZABIEGOWY	1-35	Pow= 12,8 m²	TARKETT
POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY	1-36	Pow= 11,1 m²	TARKETT
PUNKT PIELĘGNIARSKI	1-37	Pow= 12,3 m²	TARKETT
ŁAZIENKA	1-38	Pow= 10 m²	GRES
BRUDOWNIK	1-39	Pow= 10,3 m²	GRES
SCH. PORZĄDK.	1-40	Pow= 6,2 m²	GRES
WC DAMSKI/NPS.	1-41	Pow= 5,6 m²	GRES
WC MĘSKI	1-42	Pow= 2,8 m²	GRES
PRZEDSIONEK WC	1-43	Pow= 1,7 m²	GRES
WC PERSONELU	1-44	Pow= 1,6 m²	GRES
PRZEDSIONEK WC PERSONELU	1-45	Pow= 3,4 m²	GRES
HOL WINDOWY	1-46	Pow= 27,9 m²	GRES
ŚLUZA	1-47	Pow= 7,9 m²	TARKETT
KORYTARZ	1-48	Pow= 69,2 m²	TARKETT
SZATNIA	1-49	Pow= 6,2 m²	TARKETT

N

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE ŻELBETOWE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE - BLOCZKI BETONOWE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE - PUSTAK CERAMICZNY
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE - BLOCZKI GAZOBETONOWE
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA
- STYROPIAN
- ZABUDOWA GK 2x PŁYTA GKBI NA RUSZCIE 5 cm

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.

- USTAWIENIE INSTALACJI W SZACHTACH WYKONYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI INSTALACYJNYM I. POKAZANE NA RYSUNKU PRZEWODY INSTALACYJNE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY. NIE DOTYCZY TO PRZEWODÓW INSTALACJI SPALINOWEJ ORAZ KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ (BEZ WSPOMAGANIA MECHANICZNEGO).

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE I FASADOWE, TJ. FORNIRY, DREWNO, CERAMIKA, KAMIEŃ, OPRAWY OŚWIETLENIOWE, OKUCIA DRZWI I OKIEN, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI SANITARNEJ: KRATKI WENTYLACYJNE, GRZEJNIKOWE, ODPŁYWY LINIOWE ITP., WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA PRÓBEK PRZEZ NADZÓR AUTORSKI PRZED ICH ZAMÓWIENIEM I ZAMONTOWANIEM.

- PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA P.POŻ. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY P.POŻ. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY. PROPONUJE SIĘ USZCZELNIĆ MASĄ P.POŻ. CP-636 LUB PIANĄ OGNIOCHRONNĄ CP 620 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRODUKCJI FIRMY HILTI.

WPUI WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. poczt.78
e-mail: biuro@wpui.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80

INWESTYCJA: Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201_1.0010

ADRES INWESTYCJI: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA: ARCHITEKTURA

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Szafrański	MA/085/18 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Andrzej Pasek	Wa-670/93 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT 1. PIĘTRA ODDZIAŁ ZAKAŹNY

DATA	SKALA	INDEKS	NUMER RYSUNKU
14.06.2021	1:100	AR	AR_03_00