- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI (PSTROMAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.

- USTAWIENIE INSTALACJI W SZACHTACH WYKONYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI INSTALACYJNYMI I POKAZANIE NA RYSUNKU PRZEWODY INSTALACYJNE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY, NIE DOTYCZY TO PRZEWODÓW INSTALACJI SPALINOWEJ ORAZ KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ BEZ WSPOMAGANIA MECHANICZNEGO.

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE I FASADOWE, TJ. FORMY, DREWNO, CZERWIENIA, KAMIEŃ, OPRAWY OŚWIETLENIOWE, OKUCIA DRZWI I OKIEN, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNEJ, KNOTNI WENTYLACYJNE, DRZWI ZEWNĘTRZNE, OGRZEWANIE ITP., WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA PRÓBEK PRZEZ NADZÓR AUTORSKI PRZED ICH ZAMÓWIENIEM I ZAMONTOWANIEM.

- PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA P-POŻ W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY P-POŻ O ODPOWIEDNIO OGNIOWEJ ODPORNOŚCI, PROPONUJE SIĘ USZCZELNIĆ MASĄ P-POŻ CP 606 LUB PIANĄ OGNIOCHRONNĄ CP 620 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRODUKCJI FIRMY HILTI.

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów , Skr. poczt.78
e-mail: biuro@wpui.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80

NAZWA ZADANIA:

Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201, 1.0010

ADRES INWESTYCJI:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA: SANITARNA

	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Arkadiusz Kępczyński	MAZOWIECKA/0429/PWOS/09 WOJEWÓDZKI SANITARNA	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Kujawa	MAZOWIECKA/0429/PWOS/13 WOJEWÓDZKI SANITARNA	

TREŚĆ RYSUNKU: Rzut dachu
ODDZIAŁ ZAKAŹNY
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

DATA: 14.06.2021 SKALA: 1:100

NUMER: IS NUMER RYSUNKU: IS_CT_01