

ELEWACJA PÓŁNOCNA WEWNĘTRZNA E-7



ELEWACJA POŁUDNIOWA WEWNĘTRZNA E-8

N

LEGENDA:

A	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PCV W KOLORZE GRAFITOWYM
B	ŚCIANY - TYNK AKRYLOWY KOLOR BIAŁY
B1	ŚCIANY - TYNK AKRYLOWY KOLOR GRANITOWY
B2	ŚCIANY - TYNK SILIKONOWY KOLOR BIAŁY
C	DACH - MEMBRANA EPDM
D	OBRÓBKI - BLACHA PLASKA KOLOR GRAFITOWY
E	KOMPOZYTOWA DESKA ELEWACYJNA KOLOR NATURALNE DREWNO
F	BALUSTRADA STAL CZARNA OCYNKOWANA MALOWANA KOLOR ANTRACYT
G	LAMELE KOLOR ANTRACYT
H	RYNNY I RURY SPUSTOWE KOLOR ANTRACYT

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PONIFORMOWAĆ O ZASTANAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PROJEKTAMI ,SPECYFIKACJAMI I OPISAMI OTRZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI KOLIZJI ITP WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PONIFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.

- USTAWIENIE INSTALACJI W SZACHTACH WYKONYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI INSTALACYJNYMI. I POKAZANE NA RYSUNKU PRZEWODY INSTALACYJNE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY. NIE DOTYCZY TO PRZEWODÓW INSTALACJI SPALINOWEJ ORAZ KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ BEZ WSPOMAGANIA MECHANICZNEGO.

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE I WASKOWE.-TJ. FORNIRY DREWNO, CERAMIKA, KAMIEŃ, OPRAWY OŚWIETLENIOWE, GRZEJNIKI, KRATKI WENTYLACYJNE ELEMENTY DEKORACJI WENTYLACJI GRAWITACJNEJ - KRATKI, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI - ODPLYWY LINIOWE ITP., WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA PRZEZ NADZÓR AUTORSKI PRZED ICH ZAMÓWIENIEM I ZMONTOWANIEM.

- PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA P-POŻ. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY P-POŻ. O DOPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEWIDZIANY ,,PROPONUJE SIĘ USZCZELNIĆ MASĄ P-POŻ. OFXB LUB PANIA OGNIOCHRONA OFXB EI2 O KLASIE DOPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRODUKCJI FIRMY HILTI.

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. pocz.78
e-mail: biuro@wpui.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80

INWESTYCJA

Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201, 1.0010

ADRES INWESTYCJI

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

TYTUŁ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA

ARCHITEKTURA

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Szeliżański	MAZ/085/18 (WPIS NA OKRES NIEOKREŚLONY)	
SPRAWDZ.	mgr inż. arch. Andrzej Pasek	Wa-670/93 (WPIS NA OKRES NIEOKREŚLONY)	

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJE

ELEWACJA E-7 ORAZ E-8

DATA	14.06.2021	SKALA	1:100
PROFIL		NUMER RYSUNKU	
AR		AR_13_00	