

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

KLATKA SCHODOWA
POW. 17,37 m²
OBWÓD 17,37 m
TYNKI/FARBY

PRZEDSIONEK
POW. 5,00 m²
OBWÓD 9,00 m
TYNKI/FARBY

POM. TECHN.
POW. 5,00 m²
OBWÓD 9,00 m
TYNKI/FARBY

POM. TECHN.
POW. 5,00 m²
OBWÓD 9,00 m
TYNKI/FARBY

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE ŻELBETOWE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE - BLOCZKI BETONOWE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE - PUSTAK CERAMICZNY
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE - BLOCZKI GAZOBETONOWE
- ZAMUROWANIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA
- STYROPIAN
- ZABUDOWA GK
- 2x PŁYTA GKBI NA RUSZCIE 6 cm

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIEDOSZŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA O ZAISTNIAŁYCH SYTUACJACH NADZÓR AUTORSKI.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI. PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ O TYM NADZÓR AUTORSKI I INSPEKTORA ZGODNOŚCI POWYŻSZEGO. O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST BEZ ZGODY NADZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA, PRZESKUWANIE ODKUĆ PRZEDMUROWANIEM NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.

- USTAWIENIE INSTALACJI W SZACHTACH WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INSTALACYJNYMI. O POWZIĘCIE NA BIEŻĄCO PRZERÓBEK INSTALACYJNE WRAZ CHARAKTERYSTYKĄ TECHNICZNĄ DLA WE. DOTYCZY TO WSZYSTKICH BRANŻ. PRZED ZAMURowaniem WSZYSTKIE INSTALACJE GRAWITACYJNE I BEZ WSPOMAGANIA MECHANICZNEGO.

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE I ELEWACJE: TJ. FORMY, DREWNO, CERAMIKA, KAMIEŃ, DRYNKY, OSWIETLENIOWE, OKUCIA DRZWI I OKIEN. WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI SANITARNEJ I WENTYLACYJNE, GRZEJNIKOWE, WENTYLATORY I INNE(NIE ZP). WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA PRÓBEK PRZEZ NADZÓR AUTORSKI I PRZED ICH ZAMONTOWANIEM I ZAMONTOWANIEM.

- PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA P.POŻ. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ W ODPOWIEDZI ODMIENNEJ PRZYSŁUGI. PRZYPUSZCZALNE SIĘ USZCZELNIAĆ MASĄ P.POŻ. CP-636 LUB PIANĄ, ODMOCROWANĄ, CP 620 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRZYSŁUGUJĄCEJ PRZEWIŃ(TI).

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 79, 06-400 Ciechanów, 26-z. poczta 78
e-mail: biuro@wpui.pl tel.: +48 23 672 24-44 fax.: +48 23 672 29-90

INWESTYCJA:
Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przekhaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny
Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201, 1.0010

ADRES INWESTYCJI:
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

TYTUŁ:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR:
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	tytuł / nazwisko	nr uprawnień	podpis
	mgr inż. arch. Artur Szafrański	MA/0567/6 UPRAWNIENIA BUDOWLANE	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Andrzej Pasek	Wa-67/93 UPRAWNIENIA BUDOWLANE	

TREŚĆ RYSUNKU:
RZUT POMIESZCZEŃ TECHN.
POZIOM DACHU

DATA: 14.06.2021
SKALA: 1:100
NUMER RYSUNKU: AR
AR_05_00