istniejące odcinki kanalizacji oraz studnia kablowa do demontażu

projektowane odcinki kanalizacji teletechnicznej
oraz nowa studnia kablowa SK-1

1) w miejscu kolizji z rozbudową budynku, należy usunąć istniejące odcinki kanalizacji teletechnicznej oraz istniejącą studnię kablową
2) wykonać nowy odcinek kanalizacji teletechnicznej od Budynku Zakaźnego do studni kablowej przed Budynkiem Garażu
3) przed wejściem kanalizacji do Budynku Zakaźnego zabudować studnię kablową SK-1
4) kanalizację wykonać z rury osłonowej DVR110/50, odcinek przechodzący pod pasem jezdni wykonać z rury wzmocnionej SRS110
5) do projektowanego odcinka kanalizacji wprowadzić ziemne kable telekomunikacyjne 2x XzTKMXpw 4x2x0.8
6) w studni przy budynku Garażu, połączyć kable z istniejącą pętlą dozorową systemu SSP
7) po wejściu kabli do Budynku Zakaźnego, przełączyć kable na YnTKSYekw 1x2x0.8 za pomocą puszek przelotowych PIP-1AN
8) kable pętli dozorowych doprowadzić do kanału technicznego, łączącego Budynek Zakaźny z Budynkiem Głównym i połączyć z istniejącymi pętlami dozorowymi za pomocą puszek przelotowych PIP-1AN

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. poczt.78
e-mail: biuro@wpui.pl tel. +48 23 672-29-64 fax. +48 23 672-29-80

INWESTYCJA

Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastruktura oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201_1.0010

ADRES INWESTYCJI

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

BRANŻA

TELETECHNIKA

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Kojtek		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Sulej	MAZ/0302/PWOE/04 SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA	

TREŚĆ RYSUNKU

Przebudowa kanalizacji teletechnicznej (system SSP)

DATA 14.06.2021 SKALA 1:200

INDEKS TT NUMER RYSUNKU TT_20