

Ciechanów dnia 16.03.2023 r.

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Roboty budowlane, realizowane w ramach zadania pn. Przebudowa podziemnych tuneli komunikacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.”  
Numer sprawy: ZP/2501/13/23

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

	Zapytanie	Odpowiedź zamawiającego
1.	W przedmiarze dla branży budowlanej w poz. nr 73 ujęto wykonanie warstwy szczepnej w ilości 30%. Co przewiduje Zamawiający w przypadku gdy założona ilość będzie niewystarczająca? Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie tej pozycji obmiarowo?	Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót. Wszystkie roboty objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.
2.	Projekt przewiduje odtworzenie nawierzchni w miejscach gdzie tunele przebiegają pod drogami. Projekt nie podaje rozwiązań technicznych nawierzchni do odtworzenia. Prosimy o uszczegółowienie tego zakresu prac i przedłożenie odpowiednich rysunków i opisów.	W wskazanych miejscach należy odtworzyć nawierzchnię istniejącą (nawierzchnia asfaltowa lub kostka betonowa) wraz z podkonstrukcją. W przypadku przebiegu drogi pożarowej droga musi umożliwić przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100kN.
3.	Przedmiary nie przewidują odtworzenia nawierzchni. Prosimy o doszczegółowienie tego zakresu w przedmiarach prac.	Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót. Wszystkie roboty objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.
4.	Projekt zakłada wykonanie izolacji poziomej w drodze iniekcji. Zakres prac jest opisany w sposób niewystarczający do przygotowania rzetelnej oferty. Prosimy o doszczegółowienie tego zakresu prac rysunkami/detali.	Należy przewidzieć wykonanie izolacji poziomej w formie iniekcji ciśnieniowej wykonane przy posadzce tuneli na 100% długości murów.
5.	Przedmiary nie przewidują wykonania izolacji poziomej. Prosimy o doszczegółowienie tego zakresu w przedmiarach prac.	Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót. Wszystkie roboty objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.
6.	Prosimy o przesłanie rysunku stolarki drzwiowej.	Należy przewidzieć wykonanie drzwi o klasie odporności ogniowej EI60S200 przy każdym wyjściu z tunelu do budynków. Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, z przeszkleniem obu skrzydeł, wyposażone w elektroztrzymacze, samozamykacze z regulacją kolejności zamykania, szklenie bezpieczne. Wymiary w świetle przejścia: Drzwi D1 3 szt.: szer. x wys. 110+70 X 200cm, D2 1 szt.: 110+22x200cm, D3 1szt. 110x200cm, D4 1 szt. 110+40x200cm Lokalizacja zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.
7.	Prosimy o przedłużenie składania ofert do dnia 24.03.2023 roku.	Zamawiający wydłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 24.03.2023 r. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. Nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych). Termin związania ofertą ustala się do dnia 22.04.2023 r.

  
DYREKTOR  
Andrzej Juliusz Kamasa

  
Wiesław Chłubiński  
Kierownik  
Sekcji ds. zamówień publicznych