


- Dojście ewakuacyjne
- Zasięg hydrantu: HP25 - 33m (30+3)
- HP25 Oznaczenie typu hydrantu
- Przegrody o odporności REI60 / EI60
- Przegrody o odporności REI120 / EI120
- Drzwi o odporności pożarowej EI 30
- Drzwi o odporności pożarowej EI 60
- Drzwi o odporności pożarowej EIS 60
- Drzwi ewakuacyjne
- Drzwi dymoszczelne

UWAGA! Kondygnacje oddzielone elewacyjnymi pasami przeciwpożarowymi szer. 80 cm EI60. Przekrycie dachu klasy BROOF(11).

Wszystkie ściany wewnętrzne muszą mieć odporność ogniową min. EI 30 (również przeszklenia), chyba że opisano inaczej

Wszystkie OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH istniejących w części przebudowywanej budynku C, należy doprowadzić do odporności ogniowej REI 120.

AR_ZE_LA_Strefy pożarowe		
Poziom	Nazwa strefy	Powierzchnia strefy [m2]
Strefa pożarowa [1] - ZL II		
B1	Strefa pożarowa [1] - ZL II	1025.16
00	Strefa pożarowa [1] - ZL II	2286.74
		3311.90
Strefa pożarowa [2] - PM - budynek istniejący		
B1	Strefa pożarowa [2] - PM - budynek istniejący	567.80
		567.80
Strefa pożarowa [3] - PM		
B1	Strefa pożarowa [3] - PM	171.39
		171.39
Strefa pożarowa [3a] - PM		
B1	Strefa pożarowa [3a] - PM	86.34
		86.34
Strefa pożarowa [3b] - PM		
B1	Strefa pożarowa [3b] - PM	31.35
		31.35
Strefa pożarowa [3d] - PM		
B2	Strefa pożarowa [3d] - PM	190.24
		190.24
		4399.02



Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Inwestor: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Cielichowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Cielichów

Projektant generalny / Architektura: graphit
Graphit sp. z o.o.
ul. Słupiecka 22/30/424
00-739 Warszawa
www.graphit.pl

Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA SOR w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Cielichowie
(w zakresie pozwolenia: rozbudowa i przebudowa budynku C, przebudowa Klatki schodowej w budynku B oraz budowa tarastacji)

Adres inwestycji: ul. Powstańców Wielkopolskich 2
06-400 Cielichów

Wzrost projektanta: Architektura
Etap projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Projektant: mgr inż. arch. Kamila Miłn
nr upr.30/PDOKK/2018
Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Malinowska
MA/021/22

Sprawdzający: mgr inż. arch. Gabriela Polewicz

Opracowanie: Jakub Waszkowski, Alicja Kaczanowska, Natalia Szwedczyk, Amelia Muskała, Oliwia Kłosańska, Radosław Niedzielski

Nazwa rysunku: Rzut parteru - schemat pożarowy

element projektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Skala: 1 : 200, Format wydruku: A2 (594x420), Data wydania: 12/08/24

Numer dokumentu: Numer projektu, Etap, Podmiot, Branża, Strefa, Typ, Poziom, Numer rysunku

24008_PB_GPH_AR_ZA_SH_00_4001