


ZP/2501/94/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania znak. ZP/2501/94/24 – Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego” dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wykonawcy.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Prosimy o uzupełnienie rysunku PZT i uszczegółowienie go o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zaznaczone nawierzchnie do rozbiórki;</li> <li>nowe nawierzchnie do wykonania;</li> <li>miejsca, gdzie mają być wykonane obrzeża i krawężniki;</li> </ul>	<p>Rysunek PZT (wraz z legendą) zawiera wszelkie niezbędne informacje.</p>
2.	<p>Prosimy o informacje, gdzie Inwestor przewiduje miejsca na zaplecze budowy, składowanie materiałów i ciągi komunikacyjne niezbędne do wykonania inwestycji.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że miejsca na zaplecze budowy, składowanie materiałów i ciągi komunikacyjne niezbędne do wykonania inwestycji zostaną ustalone po zawarciu umowy, uwzględniając optymalne z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy warianty i rozwiązania.</p>
3.	<p>Wy rzutu wyburzeń na niskim parterze w tym miejscu osie 9K/W2-Z2 należy usunąć warstwy podłogowe na gł. ok. 120 cm a wg przekroju BB w tym miejscu należy rozebrać warstwy podłogowe na gł. 28-38 cm. Co należy wykonać w tym miejscu?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rzut wyburzeń na niskim parterze rys. A20</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>przekrój BB</li> </ul>	<p>Należy wykonać zgodnie z przekrojem BB.</p>
4.	<p>1. Prosimy o potwierdzenie, że naprawa warstw wykończeniowych dachu jest tylko w zakresie jak pokazano na przekrojach A i B (tylko na fragmencie w osiach U2-Z2/1K-15K).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>przekrój A</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>przekrój B</li> </ul>	<p>Nie jest to naprawa warstw wykończeniowych, zaprojektowano nowe warstwy dachowe. Na obu przekrojach opisane są warstwy dachowe dwóch rodzajów stropodachów, wentylowanego S2-U2 i niewentylowanego U2-Z2. Zgodnie z tymi przekrojami i opisem do PW należy wykonać wszystkie opisane warstwy stropodachów na całym obszarze opracowania. Na dachach maszynowni wind wykonać docieplenie z wełny mineralnej <math>\lambda = 0,040W/mK</math>, gr. 27cm. Następnie</p>



Prosimy o przekrój przez maszynownię wind wraz z informacją z czego ma być wykonane docieplenie dachu.

ułożyć papę podkładową i papę termozgrzewalną wierzchniego krycia.

  
**Wiesław Babiński**  
Koordynator  
ds. Zamówień Publicznych

  
**Wiesław Babiński**  
Koordynator  
ds. Zamówień Publicznych