

ZA_ZE_LA_Zestawienie powierzchni netto			
Numer	Nazwa	Poziom	Powierzchnia
Not Placed			
00_01	Wiatrołap	Not Placed	Not Placed
			0.00 m²

B2			
B2_01	Komunikacja	B2	43.19 m²
B2_02	Winda D1	B2	7.43 m²
B2_03	Hydrofornia	B2	30.14 m²
B2_04	Pom. techniczne	B2	20.91 m²
B2_05	Kanał technologiczny	B2	35.19 m²
B2_06	Kanał technologiczny	B2	38.08 m²
B2_07	Kanał technologiczny	B2	13.54 m²
			188.47 m²

B1			
B1_01	Wiatrołap	B1	17.15 m²
B1_02	Komunikacja ogólnodostępna	B1	87.39 m²
B1_03	Rejestracja	B1	17.07 m²
B1_04	Poczekalnia	B1	40.51 m²
B1_05	Gabinet konsultacyjny	B1	18.66 m²
B1_06	Gabinet konsultacyjny	B1	23.95 m²
B1_07	Gabinet lekarza dyżurnego	B1	15.09 m²
B1_08	Sanitariat lekarza	B1	4.17 m²
B1_09	Komunikacja	B1	37.30 m²
B1_10	Magazyn na wózki	B1	50.10 m²
B1_11	Szatnia męska	B1	41.18 m²
B1_12	Umywalnia	B1	15.12 m²
B1_12a	WC	B1	1.72 m²
B1_13	Umywalnia	B1	14.35 m²
B1_13a	WC	B1	1.80 m²
B1_14	Szatnia damska	B1	52.26 m²
B1_15	Pom. porządkowe	B1	13.78 m²
B1_16	Pom. admin.	B1	27.04 m²
B1_17	Pom. admin.	B1	12.23 m²
B1_18	Pom. admin.	B1	13.42 m²
B1_19	Wiatrołap	B1	11.10 m²
B1_20	Klatka schodowa A	B1	16.13 m²
B1_21	Winda D1	B1	7.43 m²
B1_22	Pom. admin.	B1	17.04 m²
B1_23	Pom. admin.	B1	15.85 m²
B1_24	Łącznik	B1	20.68 m²
B1_25	WC NPS	B1	4.88 m²
B1_26	Przestrzeń techniczna - serwerownia	B1	29.43 m²
B1_27	Przedśionek	B1	7.85 m²
B1_28	Garaż karetek	B1	130.26 m²
B1_29	Garaż karetek	B1	37.79 m²
B1_30	Magazyn zewnętrzny	B1	26.15 m²
B1_C01	Komunikacja	B1	17.64 m²
B1_C02	Suszenie wózków	B1	5.76 m²
B1_C03	Pro-morte	B1	14.36 m²
B1_C04	Mycie wózków	B1	10.23 m²

00			
00_02	Komunikacja ogólnodostępna	00	78.93 m²
00_03	Rejestracja	00	54.14 m²
00_04	Komunikacja	00	16.73 m²
00_05	Gabinet triage	00	30.41 m²
00_06	Kab. hig.-sanit.	00	6.54 m²
00_07	Pom.izolacji	00	17.06 m²
00_08	Śluza u-f	00	4.88 m²
00_09	Komunikacja	00	24.65 m²
00_10	Kab. hig.-sanit. NPS	00	5.60 m²
00_11	Pom. izolacji	00	32.56 m²
00_12	Śluza u-f	00	4.63 m²
00_13	Brudownik	00	5.67 m²
00_14	Pom. hig-san. z wózkiem-wanną/dekontaminacja	00	12.27 m²
00_15	Pom. porz.	00	10.85 m²

ZA_ZE_LA_Zestawienie powierzchni netto			
Numer	Nazwa	Poziom	Powierzchnia

00_16	Komunikacja	00	22.32 m²
00_17	Ciepła sień	00	169.22 m²
00_18	Magazyn (deski ortopedyczne z kompletem pasów)	00	21.75 m²
00_19	Gabinet triage	00	26.51 m²
00_20	Komunikacja	00	137.95 m²
00_21	WC NPS	00	6.95 m²
00_22	Ustęp pers.	00	4.92 m²
00_23	Pok. opisów	00	16.56 m²
00_24	Pok. socjalny	00	13.84 m²
00_25	Magazyn biel. czystej	00	7.80 m²
00_26	Magazyn	00	10.81 m²
00_27	Sala resuscyt.-zabiegowa	00	41.56 m²
00_28	Sala resuscyt.-zabiegowa	00	42.74 m²
00_29	Sala obserwacyjna	00	128.97 m²
00_30	Pkt. obserwacyjny	00	22.00 m²
00_31	Śluza u-f	00	5.62 m²
00_32	Kab. hig.-sanit. NPS	00	5.55 m²
00_33	Sala wst. intensywnej terapii	00	50.66 m²
00_34	Brudownik	00	5.99 m²
00_35	Magazyn bielizny brudnej	00	7.44 m²
00_36	Magazyn	00	6.06 m²
00_37	Winda D1	00	7.43 m²
00_A01	Gab. konsultacyjny	00	17.51 m²
00_A02	Gab. konsultacyjny	00	18.36 m²
00_A03	Gab. konsultacyjny	00	20.89 m²
00_A04	Gab. konsultacyjny	00	20.12 m²
00_A05	Gab. konsultacyjny	00	21.87 m²
00_A06	Gab. konsultacyjny	00	19.04 m²
00_A07	Gab. konsultacyjny	00	23.06 m²
00_A08	Komunikacja	00	50.81 m²
00_A09	Pom. porządkowe	00	3.63 m²
00_A10	Ustęp ogół. M	00	6.72 m²
00_A11	Ustęp ogół. NPS	00	5.96 m²
00_A12	Magazyn brudny	00	5.96 m²
00_A13	Ustęp ogół.D	00	5.49 m²
00_C01	Hol wejściowy	00	18.18 m²
00_C02	Poczekalnia dla dzieci	00	43.42 m²
00_C03	Pokój do kamienia i przewijania dzieci	00	6.96 m²
00_C04	Kab. hig.-sanit.	00	6.07 m²
00_C05	Gab. konsultacyjny	00	24.60 m²
00_C06	Gabinet zabiegowy	00	26.37 m²
00_C07	Poczekalnia	00	39.79 m²
00_C08	Komunikacja	00	48.23 m²
00_C09	Sala zabiegowa	00	31.49 m²
00_C10	Gipsownia	00	21.78 m²
00_C11	Pok. Lekarza dyżurnego	00	22.86 m²
00_C12	Kab. hig.-sanit.	00	4.08 m²
00_C13	Pok. Lekarza dyżurnego	00	22.02 m²
00_C14	Kab. hig.-sanit.	00	3.89 m²
00_C15	Pok. koordynatora	00	23.85 m²
00_C16	Kab. hig.-sanit.	00	4.44 m²
00_C17	Komunikacja	00	27.69 m²
00_C18	Pok. socjalny	00	21.60 m²
00_C19	Pok. piel. oddział.	00	15.66 m²
00_C20	Pokój socjalny	00	29.69 m²
00_C21	Sekretariat	00	18.27 m²
00_C22	Gab. Gin.-potożniczy	00	21.91 m²
00_C23	Kabina hig.- sanit.	00	5.60 m²
00_C24	Brudownik	00	5.10 m²
00_C25	Komunikacja	00	23.62 m²
00_C27	Ustęp pers.	00	7.41 m²
00_C28	Śluza B.O.	00	6.41 m²
00_C29	Magazyn bloku oper.	00	25.35 m²
00_C30	Kom.B.O.	00	42.63 m²

Razem: 122

1885.94 m²
2951.28 m²

UWAGA: W ramach rewizji P01 z dnia 04.03.2025 należy dostosować projektowane instalacje, do naniesionych zmian, na etapie budowy.

Uwagi:

1. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz wykonawczych wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie. W przypadku niezgodności należy skonsultować się z projektantem pełniącym nadzór autorski.

2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z projektami branżowymi. Wymiary elementów konstrukcyjnych, przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych należy weryfikować według opracowań branżowych.

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji, rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową i opisową należy konsultować się z projektantem pełniącym nadzór autorski.

4. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, obwodów instalacji należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5. Wymiary na rysunkach podano z uwzględnieniem grubości tynków wewnętrznych i okładzin. Pomiar powierzchni użytkowej pomieszczeń podano w świetle wykonanych ścian, rzędne na rysunkach podano względem poziomu +/- 0.00 budynku.

6. Wymiary oraz lokalizację przebiegu i innych elementów instalacyjnych należy sprawdzić z projektami branż instalacyjnych. Jeśli otwory występują w ścianach żelbetonowych i w stropach, należy je sprawdzić również z projektem konstrukcji.

7. Oznaczenia odporności ogniowej przegród i zamknięć otworów należy rozpatrywać łącznie ze schematami stref pożarowych oraz opisem warunków ochrony przeciwpożarowej.

8. Nie należy odmiennie wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu.

9. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta pełniącego nadzór autorski.

10. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

11. Wszelkie użyte do budowy materiały wskazane w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż i tzn, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie.

12. W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione w dokumentacji.

13. Brak wyspecyfikowania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Schemat sytuacyjny	

Inwestor	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów
----------	---

Projektant generalny / Architektura	Graphit sp. z o.o. ul. Stepińska 22/30/424 00-739 Warszawa www.graphit.pl
-------------------------------------	--

Nazwa inwestycji

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SOR
w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Adres inwestycji

ul. Powstańców Wielkopolskich 2
06-400 Ciechanów

Branża projektowa	Etap projektu
Architektura	Projekt wykonawczy

Projektant mgr inż. arch. Kamila Miryn nr upr.30/PDOKK/2018 Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Malinowska MA/021/22 Projektant	
---	--

Sprawdzający

mgr inż. arch. Gabriela Polewczyk
nr upr.30/LOOKK/2021

Opracowanie	
Jakub Waszkowski	Amelia Muskała
Alicja Kaczanowska	Olivia Ktosowska
Natalia Szewczyk	Radosław Niedzielski

Nazwa rysunku	Strefa
Zestawienie powierzchni netto	ZA

Rewizja	2025-03-04 : P01	Skala	Format wydruku	Data wydania
			A3 (420x297)	20/09/24

Numer dokumentu	Numer projektu	Etap	Podmiot	Branża	Strefa	Typ	Poziom	Numer rysunku	Rewizja
24008 _ PW _ GPH _ AR _ ZA _ ZE _ LA _ 5100 _ P01									

Powiększenie powierzchni Komunikacji ogólnodostępnej ze względu na likwidację pom. wiatrołapu.