LEGENDA

- P_W1_1 - Wykladzina PVC homogeniczna higieniczna antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych
- P_W1_2- Wykladzina PVC homogeniczna higieniczna antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych kolor - jasny beż
- P_W1_3 - Wykladzina PVC homogeniczna higieniczna antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych kolor - ciemny beż
- P_W1_4 - Wykladzina PVC homogeniczna higieniczna antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych kolor - żółty
- P_W2_1 - Wykladzina PVC homogeniczna higieniczna antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych podloga na gruncie
- P_W2_2 - Wykladzina PVC homogeniczna higieniczna antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych podloga na gruncie, kolor - jasny beż
- P_W2_3 - Wykladzina PVC homogeniczna higieniczna antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych podloga na gruncie, kolor - ciemny beż
- P_We_1 - Wykladzina PVC pradoprzewodzaca antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych
- P_Wm_1 - Wykladzina PVC higieniczna do pomieszczen mokrych antyposlizgowa R10 odporna na dzialanie srodkow chemicznych
- P_P1_1 - Płytki gresowe rektyfikowane antypoślizgowe R10 60x60cm
- P_P1_2 - Płytki gresowe antypoślizgowe R10 60x60cm podloga na gruncie
- P_P2_1 - Płytki gresowe rektyfikowane antypoślizgowe R11 60x60cm
- P_P2_2 - Płytki gresowe antypoślizgowe R11 60x60cm podloga na gruncie
- P_G1_3 - Płytki gresowe klatek schodowych
- P_Z1_1 - Posadzka epoksydowa - ciepła sień
- P_Z1_2 - Posadzka epoksydowa - garaż karetek

OZNACZENIA

P_W1_1 Oznaczenie rodzaju podłogi

Uwaga! Wywinięcie wykładziny PVC na ściany na wys. 10 cm lub cokół z płytek gresowych do wys. co najmniej 10 cm.

AR_ZE_00_Zestawienie posadzek

Oznaczenie	Nazwa	Powierzchnia
P_P1_1	WH_P_P1_1_Plytki gresowe rektyfikowane antyposlizgowe R10 60x60cm	79.62 m²
P_P2_1	WH_P_P2_1_Plytki gresowe rektyfikowane antyposlizgowe R11 60x60cm	44.86 m²
P_W1_1	WH_P_W1_1_Wykladzina PVC homogeniczna higieniczna antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych	796.46 m²
P_W1_2	WH_P_W1_2_Wykladzina PVC homogeniczna higieniczna antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych KOLOR JASNY BEZ	122.41 m²
P_W1_3	WH_P_W1_3_Wykladzina PVC homogeniczna higieniczna antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych KOLOR CIEMNY BEZ	135.93 m²
P_W1_4	WH_P_W1_4_Wykladzina PVC homogeniczna higieniczna antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych ŻÓŁTY	95.04 m²
P_We_1	WH_P_We_1_Wykladzina PVC pradoprzewodzaca antyposlizgowa R9 odporna na dzialanie srodkow chemicznych	391.80 m²
P_Wm_1	WH_P_Wm_1_Wykladzina PVC higieniczna do pomieszczen mokrych antyposlizgowa R10 odporna na dzialanie srodkow chemicznych	7.44 m²
P_Z1_1	WH_P_Z1_1_Posadzka epoksydowa_Ciepla sien	168.63 m²
Razem: 84		1842.20 m²

Uwagi:
1. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz wykończeniowych wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie. W przypadku niezgodności należy skonsultować się z projektantem pełniącym nadzór autorski.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z projektami branżowymi. Wymiary elementów konstrukcyjnych, przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych należy weryfikować według opracowań branżowych.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji, rozbieżności pomiędzy częścią rysunkowa i opisową należy konsultować się z projektantem pełniącym nadzór autorski.
4. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, obwodów instalacji należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5. Wymiary na rysunkach podano z uwzględnieniem grubości tynków wewnętrznych i okładzin. Pomiar powierzchni użytkowej pomieszczeń podano w świetle wykończonych ścian. Rzędne na rysunkach podano względem poziomu +/- 0,00 budynku.
6. Wymiary oraz lokalizację przebić i innych elementów instalacyjnych należy sprawdzić z projektami branż instalacyjnych. Jeśli otwory występują w ścianach żelbetowych i w stropach, należy je sprawdzić również z projektem konstrukcji.
7. Oznaczenia odporności ogniowej przegród i zamknięć otworów należy rozpatrywać łącznie ze schematami stref pożarowych oraz opisem warunków ochrony przeciwpożarowej.
8. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu.
9. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta pełniącego nadzór autorski.
10. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
11. Wszelkie użyte do budowy materiały wskazane w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż i bhp, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie.
12. W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione w dokumentacji.
13. Brak wyspecyfikowania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Schemat sytuacyjny



Inwestor: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

Projektant generalny / Architektura: Graph'it sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30/424, 00-739 Warszawa, www.graphit.pl

Nazwa inwestycji

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SOR w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Adres inwestycji: ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

Branża projektowa: **Architektura**

Etap projektu: **Projekt wykonawczy**

Projektant: mgr inż. arch. Kamila Miryn, nr upr.30/PDOKK/2018

Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Malinowska, MA/021/22

Projektant:

Sprawdzający: mgr inż. arch. Gabriela Polewczyk, nr upr.30/LOOKK/2021

Opracowanie: Jakub Waszkowski, Amelia Muskała, Alicja Kaczanowska, Olivia Kłosowska, Natalia Szewczyk, Radosław Niedzielski

Nazwa rysunku: **Rzut parteru - wykończenie posadzek**

Strefa: **ZA**

Rewizja	Skala	Format wydruku	Data wydania
2025-03-04 : P01	1 : 100	A0 (809x841)	20/09/24

Numer dokumentu

Numer projektu	Etap	Podmiot	Branża	Strefa	Typ	Poziom	Numer rysunku	Rewizja
24008	PW	GPH	AR	ZA	RZ	00	7121	P01