

ZP/2501/02/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowanie znak. ZP/2501/02/25 – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wykonawcy.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o informację, jakie elementy systemu TOPSOR powinniśmy uwzględnić w wycenie (sprzęt, licencje, uruchomienia), a jakie są po stronie Zamawiającego?	Zgodnie z dokumentacją projektową.
2.	Prosimy o informację jakie części systemu TOPSOR posiada Zamawiający i czy będą one wykorzystane do stworzenia nowego systemu. Czy Zamawiający wymaga wymiany wszystkich składowych systemu TOPSOR, czy jedynie przeniesienie, zaprogramowanie i uruchomienie istniejących urządzeń? Nie jest to sprecyzowane w załączonej dokumentacji	Zaprojektowano nową instalację systemu TOP-SOR
3.	Wg zestawienia przegród budowlanych na części stropów występują „izolacja akustyczna”. Prosimy o podanie parametrów skazanej izolacji akustycznej.	Zgodnie z operatem akustycznym.
4.	Prosimy o jednoznaczną informację czy w zakresie remontu dachu budynku C jest rozebranie płyt korytkowych i montaż nowych płyt korytkowych. W dokumentacji projektowej nie zawarto jasnej informacji. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 461 z dnia 12.03.2025r. dotyczący stacji transformatorowej, prosimy o potwierdzenie że istniejący Agregat prądowórczy należy przenieść do nowej stacji transformatorowej, oraz prosimy o potwierdzenie że nie należy wyceniać nowego Agregatu Prądowórczego. Jeżeli Zamawiający potwierdza prosimy o udostępnienie parametrów istniejącego Agregatu Prądowórczego do przeniesienia.	Dach istniejący - wymiana w całości. Dach pokryty płytami korytkowymi. Przestrzeń wypełnić granulatem z wełny mineralnej na wierzch papa podkładowa i nawierzniowa termozgrzewalna. Obróbki z blachy powlekanej.
5.	Prosimy o podanie producenta oraz modeli istniejących urządzeń aktywnych, oraz dostawce który dostarczał istniejące urządzenia aktywne, w celu dostania wyceny na urządzenia aktywne oraz integracji jest to konieczne do wyceny.	Nie ma obecnie istniejących systemów aktywnych do integracji.
6.	Prosimy o podanie parametrów urządzeń aktywnych	Nie ma obecnie istniejących systemów aktywnych do integracji.
7.	Prosimy o podanie w jakiej wersji RACK jest istniejący system SKD	W jednostce wykorzystywany jest system SKD firmy ROGER.
8.	Nawiązując do odpowiedzi z dnia 12.03.2025r. pkt. 6., w której Zamawiający informuje, że „cała elewacja i dach do wymiany z zakresie termomodernizacji”, prosimy o doprecyzowanie, czy wymiana dachu ma mieć w swoim zakresie również wymianę płyt korytkowych i ścianek kolankowych. Jeśli tak, to prosimy o podanie specyfikacji płyt oraz udostępnienie dokumentacji dach	Dach istniejący - wymiana w całości. Dach pokryty płytami korytkowymi. Przestrzeń wypełnić granulatem z wełny mineralnej na wierzch papa podkładowa i nawierzniowa termozgrzewalna. Obróbki z blachy powlekanej.

Wiesław Babizewski
 Koordynator
 ds. Zamówień Publicznych